

「工事書類等提出書類一覧表」(配布用)

※落札後の資格審査書類とは別に、工事書類の提出をお願いします。

	業種	書類名称	提出日日付	様式	備考
<契約関係書類> ※提出先・・・総務担当					
1	全種	工事着手届	契約日	データ送付	
2	全種	工事工程表	契約日	データ送付	
3	全種	工事現場代理人等選任届	契約日	データ送付	契約時
		・経歴書		データ送付	
		・雇用関係証明書(写し)		—	
		・技術者資格証(写し)		—	
4	全種	監督員通知書	通知日(契約日)	—	
<工事関係書類 学校用1部(パイプ式ファイル)、発注者用1部(注1.データ納品)> ※提出先・・・監督員					
1. 施工管理関係書類					
1	全種	総合施工計画書	着工後30日以内又は施工前日まで	—	
		・実施工程表		—	
		・現場組織表		—	
		・安全管理計画		—	
		・施工管理計画		—	
		・緊急連絡体制表		—	
		・産廃契約書		—	
2	全種	月間・週間工程表	随時	—	
3	全種	定例打合せ議事録	随時	—	
4	全種	質疑回答・指示事項記録	随時	—	
5	全種	施工体制台帳・下請編成表 追加があった場合、その都度	着工後30日以内又は施工前日まで	—	建設業法による下請金額 摘要のこと
		・注文書・請書(写し)	下請契約日	—	
		・大臣又は知事許可証(写し)	許可日(有効期限が切れていないこと)	—	有効期限注意
6	全種	マニフェスト伝票及び整理表	完成検査まで	—	
2. 施工計画書関係書類					
1	全種	仮設計画書・仮設計画図	該当工事着手2週間前	—	
2	全種	コンクリート・鉄筋工事施工計画書	該当工事着手2週間前	—	
		・コンクリート打設計画書		—	
		・配筋検査記録(是正処置記録含む)	随時	—	
		・各種出荷証明書・検査証明書・納品書	完成検査まで	—	
3	全種	建具工事施工計画書・承認図	該当工事着手2週間前	—	各種建具・トイレブース
		・工場制作社内検査報告書	搬入時	—	
		・各種出荷証明書・検査証明書・納品書	完成検査まで	—	
4	全種	塗装・内装工事施工計画書	該当工事着手2週間前	—	
		・使用材料、製品カタログ		—	使用カラー一覧含む
		・各種出荷証明書・検査証明書・納品書	完成検査まで	—	

5	電気	電気設備工事施工計画書	該当工事着手2週間前	—	
		・工種別施工要領書・カタログ		—	
		・製品納入仕様書(盤、照明器具、配線器具等)		—	
		・施工図・承認図		—	
		・停電計画書	停電予定日2週間前まで	—	
		・試験成績書・各種出荷証明書・納品書	完成検査まで	—	
		・消防設備設置届(自火報、誘導灯等)	事前協議及び届出	—	対象工事がある場合
6	設備	機械設備工事施工計画書	該当工事着手2週間前	—	
		・工種別施工要領書・カタログ		—	
		・機器・器具承諾図		—	使用物品 マーキング・付箋明示
		・施工図・承認図		—	
		・既存配管調査報告書	着手後速やかに	—	対象工事がある場合
		試験報告書	完成検査まで	—	
		・給水管水圧試験報告書		—	試験ルート図面・圧力計メモリ、時間確認の写真必須
		・排水管通水試験報告書		—	写真必須
		・衛生器具試運転報告書		—	取付・水漏・排水確認等
		・換気風量測定試験報告書		—	対象工事がある場合
		・コンクリート内部X線探査報告書		—	
		・酸欠等危険作業環境測定記録表		—	計器写真共
		・各種出荷証明書・検査証明書・納品書		—	
7	全種	工事写真		—	
8	全種	工事完了写真(工事施工前、施工後の代表部分を抜粋し1ページ3枚程度、両面見開きで10枚前後)	工事完了後速やかに	—	
3. 完成時提出書類					
1	全種	工事完成届	工事完成日	データ送付	
2	全種	完成・社内検査調書	検査合格日以後	—	
3	全種	施工者による保証書	引渡日	—	引渡日より1年間保証
4	全種	引渡書	引渡日	データ送付	
4. 完成図書追加提出物					
1	全種	取扱説明書・保証書		—	
2	全種	引渡し物品リスト		—	
3	全種	竣工図(A3)		—	
4	全種	竣工図(PDF・JWWデータ)		—	

注1.CDまたはDVDにて納品

※工事内容により該当しない書類もあるため、不明なものは監督員に確認をして下さい。

＜施工注意事項＞

- ・中間出来高払いを希望する場合は、監督員の査定期間を考慮し、中間出来形査定日の2週間前までに監督員に申請をすること。
 - ・トイレブースや内装仕上材等のカラー決定については、学校側が生徒を交え検討する期間を考慮し、早期に納期の確認を行うこと。
 - ・和洋リモデル工法及び和洋改修工法の施工時期を早期に確認し、全体工程を検討すること。
 - ・衛生陶器の納品・施工時期を早期に確認し、全体工程を検討すること。
 - ・衛生機械設備機器のカラー決定をする時期を考慮し、早期に納期を確認し、全体工程を検討すること。
 - ・外部足場等仮設は、安全性を重視し、転倒・倒壊の危険のないよう十分に安全対策を行うこと。
- 特に台風や強風の予報が出ている場合には、事前確認及びネットを外す等の安全対策を行うとともに、翌日午前9時までに、監督員に状況報告をすること。